

Блок-контейнеры для водоподготовки

Блок-контейнеры для очистки воды представляют собой конструкции с прочным цельнометаллическим каркасом и эффективным утеплением минеральной ватой. Блоки оснащены защитным покрытием от коррозии и усиленным основанием, способным выдерживать значительные нагрузки. Герметичные полы с бортиками предотвращают утечки жидкости. Кроме того, контейнеры оборудованы системами отопления, вентиляции и освещения, при этом обладают высокой степенью водонепроницаемости. Их конструкцию можно дополнить дверями, воротами и люками для обслуживания и замены элементов фильтрации.

Компания "Ремстройсервис" специализируется на производстве современных контейнеров для систем очистки воды, обеспечивая гибкую настройку под заказчика. Мы решаем сложные инженерные задачи, разрабатывая функциональные модули под различные потребности.

Базовое внутреннее оснащение

- Система освещения: рабочее освещение, аварийное освещение
- Автоматизированная система отопления
- Автоматическая приточно-вытяжная вентиляция
- Щит собственных потребностей
- Внутренний заземляющий контур
- Кабельные подключения
- Базовые элементы для установки оборудования

Преимущества блок-контейнеров "Ремстройсервис"

1. Сварной каркас

Конструкция наших контейнеров основана на прочном сварном каркасе с усиленными продольными и поперечными балками.

2. Крыша

Крыша имеет покатую форму, которая предотвращает скопление влаги, и изготовлена из одного металлического листа.

3. Основание

Наш контейнер имеет запас прочности в конструкции, что позволяет безопасно погружать, разгружать и транспортировать его с установленным оборудованием.

4. Стены

Стены надежно обшиты металлическими листами и утеплены каменной ватой для обеспечения теплоизоляции.

5. Окраска

Мы окрашиваем панели в популярные цвета по каталогу RAL или по фирменному стилю заказчика.

6. Входная дверь

Стандартная входная дверь оборудована доводчиком и замком с внутренним закрыванием для безопасности.

7. Теплоизоляция

Основание контейнера утеплено для улучшения повышенной теплоизоляции.

8. Пол

Внутренний пол покрыт рифленным металлическим листом для дополнительной прочности и безопасности.

9. Герметизация

Все стыки панелей и отверстия для кабелей герметизированы для обеспечения защиты от проникновения воды.

Наша конструкция контейнеров сочетает прочность, функциональность и надежную защиту от внешних воздействий, делая их идеальным решением для различных задач.